

Név : Hunya Község Önkormányzata

Cím : 5500 Hunya, Rákóczi utca 19.

Kelt: 2017. 09. 22.

A munka leírása:

Hunya Szabadidő Klub épületének energetikai korszerűsítése
5500 Hunya, Liget u. 2. sz alatt

TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00038

Megnevezés	Költségvetés összesítő		Díjköltség	
	Anyagköltség			
1. Építmény közvetlen költségei	-	Ft	-	Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	-	Ft	-	Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			-	Ft
2.2 Áfa	27,00%		-	Ft
3. A munka ára			-	Ft

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	- Ft	- Ft
Zsaluzás és állványozás	- Ft	- Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	- Ft	- Ft
Síkalapozás	- Ft	- Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	- Ft	- Ft
Falazás és egyéb kőművesmunka	- Ft	- Ft
Ácsmunka	- Ft	- Ft
Vakolás és rabilolás	- Ft	- Ft
Szárazépítés	- Ft	- Ft
Tetőfedés	- Ft	- Ft
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	- Ft	- Ft
Bádogozás	- Ft	- Ft
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	- Ft	- Ft
Felületképzés	- Ft	- Ft
Szigetelés	- Ft	- Ft
Összesen:	- Ft	- Ft

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-004-4.1- 0220243	Ideiglenes víz költsége	1	klt			- Ft	- Ft
2	12-005-8.1	Ideiglenes áram költsége	1	klt			- Ft	- Ft
3	12-011-1.1- 0025001	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	2	hó			- Ft	- Ft
4	12-012- 1.1.2- 0025003	Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m ² alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m ² között, bérleti díj/hó	2	hó			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-004- 51.1	Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig, a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal	1,65	m ²			- Ft	- Ft
2	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	221	m ²			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	14,4 m3			- Ft	- Ft
2	21-004- 4.1.4- 0110765	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 8/16	5 m3			- Ft	- Ft
3	21-004- 4.1.4- 0110811	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 4/8	3,3 m3			- Ft	- Ft
4	21-004- 4.1.4- 0120123	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Zúzottkő, ZK 0/4	1,65 m3			- Ft	- Ft
5	21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	30 m2			- Ft	- Ft
6	21-008- 2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	16,16 m3			- Ft	- Ft
7	21-011- 2.1.2	Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 20,1-50,0 m távolság között	14,4 m3			- Ft	- Ft
8	21-011-5- 0118004	Töltésalapozás geotextiliával REHAU RAUMAT geotextília PP-ből, fehér, 200 g/m ² , 9,0 kN/m, Cikkszám: 241838	0,33 100 m2			- Ft	- Ft
9	21-011-7.2- 0120723	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású kavics, THK 0/32 Q-TT, Ártánd	6,26 m3			- Ft	- Ft
10	21-011- 11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	2 db			- Ft	- Ft
11	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	6 m3			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	2,8	m3			- Ft	- Ft
2	23-003-2- 0232210	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal	0,6	m3			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	31-000- 14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	7,6 m3			- Ft	- Ft
1	31-000- 11.2.2	Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1,26 m3			- Ft	- Ft
2	31-021- 10.11.1.1- 0231110	Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,5$ finomsági modulussal	0,53 m3			- Ft	- Ft
3	31-052- 1.1.1	Beton burkolat vágása géppel	9,4 m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-091- 11.3.1- 1130101	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltétele 400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	3,68	m2			- Ft	- Ft
2	33-091- 21.1.1- 1110112	Konvektor nyílások bontását követő befalazás javítás	6	db			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	55,86	m ²			- Ft	- Ft
2	35-000-4	Ereszdeszkázat bontása, majd szigetelést követően visszahelyezése, javítása, pótlása	8	m ²			- Ft	- Ft
3	35-000-9.2	Szakaszosan áthelyezendő fa tartók fa távtartóra erősítve	5	db			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-4- 0411028	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel weber.therm primer G700 vékonyvakolat alapozó, Kód: G700	253,4 m ²			- Ft	- Ft
2	36-005- 11.1.2.1.1- 0411042	Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés $d_{max} \leq 2,0$ mm weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat, finom. Kód: 302F 1.színsoport	240,7 m ²			- Ft	- Ft
3	36-007-9.2- 0411701	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból weber.pas marmolit színes díszítő és lábazati vakolat (középszemcsés, 3 mm), Kód: 1040	12,64 m ²			- Ft	- Ft
4	36-051- 6.2.1- 0149064	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), polisztirol,PVC,alumínium,rozsdam.acél,horg.acél , üvegszövet, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+10 cm üvegszövet hálóval, Cikkszám: 0107-10100000	76 m			- Ft	- Ft
5	36-051- 6.2.3- 0192509	Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, utólagos (táblás) hőszigetelő rendszerhez (EPS), rozsdamentes acélból, alumíniumból, 30 - 160 mm hőszigeteléshez, lábazati indító profilok egyenes falakhoz THERMOMASTER UL, kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 150 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium, Cikkszám: 0110-0L120000	48,6 m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-003- 6.2.7.2- 0210202	Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 2 rtg. tűzgátló 12,5 mm vtg. gipszkarton lemezből KNAUF F 13 tűzgátló építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000 Cikksz: 32307120	56,7	m2			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása majd visszahelyezése szigetelést követően	5	m2			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:							- Ft	- Ft

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	14,93	m2			- Ft	- Ft
2	42-011-2.1.1.4.1-0310222	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635	7,87	m2			- Ft	- Ft
3	42-012-1.1.1.1.1.2-0311705	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	10,4	m2			- Ft	- Ft
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0311705	Padlóburkolat készítése, beltérben, téгла, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	14,93	m2			- Ft	- Ft
5	42-022-2.1.2.1.1-0311705	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	9	m			- Ft	- Ft
6	42-022-3.2.1.1.2.1-0311705	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, járólappal 35 cm szélességig, 3 cm lapvastagságig, (élvédelem nélkül) gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	6,5	m			- Ft	- Ft
7	42-022-3.2.1.2.2.1-0311705	Lépcsőburkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, homloklappal, tagozat nélkül, gres, kőporcelán lappal, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	6,5	m			- Ft	- Ft

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

8	42-071-14- 0148462	Lépcsőprofil elhelyezése lépcsőfellepők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, alumíniumból készült profillal, gumi csúszásgátló betéttel MUREXIN lépcsőprofil, MS 10 10 mm, szürke. hossz: 3 m	6,5 m	- Ft	- Ft
---	-----------------------	---	-------	------	------

Munkanem összesen:**- Ft - Ft**

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	16,2 m			- Ft	- Ft
2	43-003- 4.1.3.2- 0993008	Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	11,2 m			- Ft	- Ft
3	43-003- 8.2.1- 0993247	Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 251-300 mm	16,2 m			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	11,42 m ²			- Ft	- Ft
2	44-000-5	WC paravánfal bontása	1 klt			- Ft	- Ft
3	44-011-1.1.1-0167401	Belső ajtó elhelyezése AJ01 mérete: 90 x 210 cm	2 db			- Ft	- Ft
4	44-030-2.2-0122181	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, 180 cm széles előlap 2 ajtóval, 120 cm széles válaszfallal	1 db			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	43,9 m2			- Ft	- Ft
2	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér EAN: 5995061999118	43,9 m2			- Ft	- Ft
3	47-031- 3.3.6.1- 0252518	Külső fafelületek fedőmázolása, színes lazúr bevonóanyaggal, tagolatlan felületen, egy rétegben Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, rusztikus dió, EAN: 5992454828031	15,2 m2			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-007- 11.31.1- 0154427	Lapostető hő- és hangszigetelése; Kéthéjú lapostetők hőszigetelése, a tetőfödémre szárazon fektetve, kőzetgyapot lemezzel KNAUF INSULATION MPE általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 2x100 mm vtg	56,7 m2			- Ft	- Ft
2	48-007- 41.1.1.1.2- 0090756	Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként, expandált polisztirolhab lemezzel JUBIZOL EPS F Strong 50 mm vtg hőszigetelő lemez Léncsóterasz alatt	2,25 m2			- Ft	- Ft
3	48-007- 56.1.3.1- 0113544	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű	56,7 m2			- Ft	- Ft
4	48-010- 1.1.2.2- 0113312	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóórnból kézzel ragasztóba. tagolt sík, függőleges falon JUIZOL EPS F S0 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x150 mm	240,7 m2			- Ft	- Ft
5	48-010- 1.1.2.2- 0113582	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóórnból kézzel ragasztóba. tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Graphite polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 30 mm	18,8 m2			- Ft	- Ft
6	48-010- 1.4.2.2- 0113369	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), egyenes és lépcsős él-képzésű, formázott homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóórnból kézzel ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon JUBIZOL EPS F Strong hőszigetelő lemez, 1250x600x120 mm	15,8 m2			- Ft	- Ft
7	48-021- 1.51.2.3.1	Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel	1538 db			- Ft	- Ft
Munkanem összesen:						- Ft	- Ft